

Comune di Ostuni
Provincia di Brindisi

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERRATA DI UN SERBATOIO DI ACCUMULO E RILANCIO IDRICO POTABILE DI 575 MC (5*6,20 M *6,20 M *3,0 M) CON CAMERA DI MANOVRA AL SERVIZIO DEL CO.V.CA. DA REALIZZARSI SU AREA DI PROPRIETÀ CENSITA NEL N.C.T. AL FOGLIO 3 P.LLA 2445 - LOTTO 2- REALIZZAZIONE DI DUE VASCHE

COMMITTENTE: CO.V.CA

Data, 01/10/2024


IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA CORPO							
1 PUG2024/ 01.E01.001.0 07	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia scavo ingresso	134,00 20,00			4,100 4,100	549,40 82,00		
	SOMMANO m³					631,40	16,81	10'613,83
2 PUG2024/ 01.E01.027.0 01	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego reinterro					82,00		
	SOMMANO m³					82,00	13,54	1'110,28
3 PUG2024/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 smaltimento	134,00			4,100	549,40		
	SOMMANO m³					549,40	18,78	10'317,73
4 PUG2024/ 01.E01.073.0 01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. per ciascun campione analisi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	349,61	349,61
5 PUG2024/ 01.E01.067.0 47	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 terre e rocce da scavo	16,00	134,00		4,100	8'790,40		
	SOMMANO q					8'790,40	2,22	19'514,69
6 PUG2024/ 01.E04.001.0 03	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 200 kg/mc magrone sottofondazione	134,00			0,100	13,40		
	SOMMANO m³					13,40	167,47	2'244,10
7 PUG2024/ 01.E04.007.0 03	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione C28/35 (Rck 35 N/mmq) fondazione	134,00			0,400	53,60		
	A RIPORTARE					53,60		44'150,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					53,60		44'150,24
	SOMMANO m³					53,60	187,01	10'023,74
8 PUG2024/ 01.E04.017.0 03	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pareti di spessore >= 150 mm C28/35 (Rck 35 N/mmq) pareti interne. parete nord intercapedine parete est intercapedine parete sud intercapedine SOLAIO	6,00 130,00	6,20 8,20 16,50 8,20	0,400 0,200 0,200 0,200 0,250	3,800 3,800 3,800 3,800	56,54 6,23 12,54 6,23 32,50		
	SOMMANO m³					114,04	196,31	22'387,19
9 PUG2024/ 01.E04.047.0 01	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m posizionamenti					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	248,82	995,28
10 PUG2024/ 01.E04.049.0 11	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2, valutato in litri per ogni mc di calcestruzzo Resistente all'acqua idrofobo					140,00		
	SOMMANO l					140,00	2,75	385,00
11 PUG2024/ 01.E04.057.0 01	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per plinti di fondazione pareti vasche parete nord parete nord intercapedine parete est intercapedine parete sud intercapedine	12,00 2,00 2,00 2,00	6,20 8,20 16,50 8,20	 0,200 0,200 0,200	3,800 3,800 3,800 3,800	282,72 12,46 25,08 12,46		
	SOMMANO m²					332,72	42,05	13'990,88
12 PUG2024/ 01.E04.067.0 01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. acciaio tipo B450C fondazione pareti solaio	80,00 80,00			70,000 114,000	5'600,00 9'120,00		
	SOMMANO kg					14'720,00	2,30	33'856,00
13 PUG2024/ 01.E11.017.0 01	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, con proprietà ignifughe, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm, ... nte plastica in ragione di 1 kg/mq, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza flessibilità a freddo -20 °C COPERTURA COPERTURA					130,00 130,00		
	SOMMANO m²					260,00	45,69	11'879,40
14	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,							
	A RIPORTARE							137'667,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							137'667,73
PUG2024/ 01.E04.069.0 01	prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. a maglia quadra in acciaio di qualità B450C solaio rete F6 20*20	130,00			2,220	288,60		
	SOMMANO kg					288,60	2,44	704,18
15 PUG2024/ 01.E10.001.0 01	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ... opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie cancellate fisse semplici BOTOLE	4,00			50,000	200,00		
	SOMMANO kg					200,00	6,30	1'260,00
16 PUG2024/ 01.E10.025.0 07	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg BOTOLE	4,00			50,000	200,00		
	SOMMANO kg					200,00	0,88	176,00
17 PUG2024/ 01.E06CAM. 003.007	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 20 cm BOTOLE	4,00	5,00		0,200	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	69,65	278,60
18 PUG2024/ 01.E07.027.0 09	Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali ... la riparazione dei carichi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm solaio					130,00		
	SOMMANO m²					130,00	69,86	9'081,80
19 PUG2024/ 01.E04.071.0 01	Prova di resistenza a compressione di provini cubici da 20x20x20 cm da eseguirsi su due provini. Per ogni coppia di provini Per ogni coppia di provini fondazione pareti pareti intercapedine solaio					6,00 6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cad					24,00	33,60	806,40
20 PUG2024/ 01.E19.015.0 01	Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, ... dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m sigillatura fondazione sigillatura solaio sigillatura pareti verticali	3,00	8,00 8,00 3,80			8,00 8,00 11,40		
	SOMMANO m					27,40	37,72	1'033,53
	A RIPORTARE							151'008,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							151'008,24
21 PUG2024/ 01.E11.143.0 01	Sistema di impermeabilizzazione per risvolti verticali, angoli e dettagli, con resine liquide in polimetilmetacrilato (PMMA) ad adesione completa, armato, secondo le direttive dell ... i nonché ogni altra prestazione accessoria. È esclusa eventuale finitura colorata. sovrapprezzo per colorazione speciale impermeabilizzazione con resina epossidica per uso alimentare vasca vasca	2,00 2,00	6,20	38,440 6,200	3,500	269,08 76,88		
	SOMMANO m²					345,96	24,58	8'503,70
22 NP 02	IMPIANTO ELETTRICO COMPRESO DI NEON 2*24w CASSETTE DI DERIZAVIONE E TUBAZIONE DN 32 PER PASSAGGIO CAVI, compreso altresì di canalina in lamiera 150*100 con staffe di ancoraggio a muro per posizionamento cavi di alimentazione al quadro elettrico impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
23 PUG2024/ 08.F01.065.0 05	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sani ... cessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16) Ø di 110 mm CONDOTTA ADDUZIONE		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	36,66	1'283,10
24 PUG2024/ 08.F01.183.0 07	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con ... onformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con volantino Ø 100 mm ALIMENTAZIONE VASCHE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	354,18	1'416,72
25 NP01	GALLEGGIANTE MECCANICO GALLEGGIANTI INGRESSO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	350,00	700,00
26 NP03	GALLEGGIANTE CON PESO, compreso il collegamento alle elettropompe GALLEGGIANTE SICUREZZA					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	20,00	40,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							165'451,76
	T O T A L E euro							165'451,76
	Data, 01/10/2024							181'996,86
	Il Tecnico 							
	A RIPORTARE							